

PREDMER I PREDRAČUN

Održavanje saobraćajnih površina u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini na teritoriji GO Savski venac

Redni broj	Opis radova	Jedinica mere	Količina
1	Rušenje devastiranog asfalta sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju	m2	1,00
2	Iskop zemlje III kategorije sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju	m3	1,00
3	Nabavka, transport i ugradnja DKA 0-31,5 mm d=20cm	m2	1,00
4	Nabavka , transport i ugradnja DKA 0-63 mm d=20cm	m2	1,00
5	Planiranje i valjanje posteljice	m2	1,00
6	Nabavka , transport i ugradnja kamenog agregata 4/8 d=4cm	m2	1,00
7	Rušenje postojećih betonskih ploča sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju	m2	1,00
8	Nabavka, transport i ugradnja behaton ploča 30/30 d=6cm	m2	1,00
9	Nivelacija šahti i slivničkih rešetki na koto habajućeh sloja	Kom	1,00
10	Nabavka , transport i ugradnja asfalta BNHS16 d=6cm	m2	1,00
11	Nabavka , transport i ugradnja asfalta BNS22 d=6cm	m2	1,00
12	Izravnanje postojeće kolovozne konstrukcije asfaltom AB 11	T	1,00
13	Nabavka , transport i ugradnja asfalta AB11 d=4cm	m2	1,00
14	Nabavka , transport i ugradnja asfalta AB11 d=5cm	m2	1,00
15	Nabavka , transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka 12/18	m	1,00
16	Nivelacija šahti i slivničkih rešetki na koto habajućeh sloja	kom	1,00

Начин плаћања: Након изведених радова по закљученим појединачним уговорима, а на основу достављених фактура Извођача радова.

Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од пријема изведених радова по закљученом појединачном Уговору и регулише се закључивањем појединачног Уговора.

Место испоруке/извршења радова/пружања услуге: Територија ГО Савски венац.

Рок за извођење радова: Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума између Наручиоца и једног понуђача, у трајању до 31.12.2022. године.

Рок извођења радова за сваку појединачну локацију биће дефинисан закључењем појединачног уговора.

Период важења оквирног споразума: 31.12.2022. године.

Контрола квалитета: Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом. Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, овлашћено лице Наручиоца ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.