

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Извођење радова на поставци комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 1164 на локацији Краља Милутина 55-57

Извођач радова је дужан да радове изведе и добра набави и угради у свему према опису у наставку. Поставка урбаног мобилијара одређена је скицом која је саставни део Техничке документације.

Земљани радови

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	Фино кресање страна шкарпе. Постојеће стране шкарпе фино откресати тако да се добију благе ивице. Откресану земљу прикупити, превести колицима, насути и нивелисати терен. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м ³ .	м ³	27
2.	Израда травњака са насипањем хумуса, сејањем траве и одржавањем травњака. Извршити набавку, утовар и довоз и разастирање плодне хумусне земље у слоју дебљине 10 см са давањем надвишења (надмера) од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање, ваљање дрвеним ваљком и сетву травне смесе. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м ² .	м ²	200

Набавка, транспорт и уградња урбаног мобилијара

Урбани мобилијар	Опис	Јединица мере	Количина
Ђубријера	Набавка и постављање корпе за отпатке - ђубријере, од ситнозрног бетона. Корпе су димензија пречника 45 цм и висине 70 цм, и имају уложак од поцинкованог лима. Завршна обрада је бојење фасадном бојом у тону - бело. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.	КОМ	4
Клупа	Набавка и уградња парковских клупа са наслоном. Клупе су дужине 195 цм, израђене од сушеног и добро обрађеног и заштићеног чамовог дрвета и сивог лива од кога су направљене ногаре. Монтажа и уграђивање улази у цену клупе, а у свему према детаљима произвођача. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по комаду.	КОМ	6

Начин плаћања: Након завршених радова и достављене фактуре извођача.

Гарантни рок: за урбани мобилијар у складу са гарантним роком произвођача.

Место извршења радова: Београд, територија ГО Савски венац, Улица Краља Милутина 55-57.

Рок за извођење радова: 30 дана од дана увођења извођача у посао.

