



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Измене конкурсне документације

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке радова: **Текуће поправке и одржавање оgrade у школи за оштећене слухом „Стефан Дечански“ ЈН.бр.2016/32.**

Мења се текст на страни 4 од 40 Конкурсне документације у Тачки **II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Тако што се мења опис за позиције под редним бројевима 2 и 3

Наручилац у наставку ових Измена прилаже измењену Тачку II која постаје саставни део Конкурсне документације и на којима су понуђачи дужни да доставе своје понуде:

ЧЛАНИЦА КОМИСИЈЕ

Дуња Станојевић

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Red. Br.	OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina
1	Demontaža stare dvokrilne kapije od crnih cevi sa ispunom od flahova, sa odvozom na deponiju. Dimenzija kapije: (2,50+2,30)m visine 2,00m	m2	9,60
2	Izrada i montaža dvokrilne kapije od čeličnih profila i ispunom od grifovane žice sa svim pratećim elementima (brava,kvaka ,6 šarki) Dimenzije (2,5+2,3)* 2,0m U jednom krilu nove kapije napraviti jednokrlna vreta širine 1m,sa svim pratećim elementima (brava,kvaka i 3 šarke) Обрачун paušalno	Paušal	1,00
3	Skidanje starog žičanog pletiva sa ograde i odnošenje na deponiju. Nabavka i postavljanje novog grifovanog pletiva u ramu od čeličnih profila manjeg preseka na visini 2,5 m na postojeće čelične stubove koji su na razmaku od 2,5m.Površina iznosi 50m*visina 1,2m Обрачун po m2	m2	60,00

а. Квалитет радова

Код свих радова условљава се употреба квалитетног материјала према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала мора да одобри надзорни орган.

Материјал мора бити квалитета и врсте предвиђене техничком спецификацијом.

Сав материјал за који представник наручиоца констатује да не одговара предмеру и предрачуну радова и општим условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. Уколико извођач, пак, покуша да исти употреби, представник наручиоца ће обуставити радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача.

Код свих грађевинских и грађевинско - занатских радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на захтев наручиоца удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника.

б. Рок извршења радова: _____ дана од увођења извођача радова у посао.

в. Место извршења радова: Школа за оштећене слухом „Стефан Дечански“, Београд,ул.Светозара Марковића бр.75-

г. Гарантни рок за изведене радове: _____(минимално 2 године) од извршеног квалитативно квантитативног пријема радова, што се записнички констатује.

М.П _____
(одговорно лице)