

Предмет: Измене конкурсне документације

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке радова по партијама: **Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у основним школама на територији Градске општине Савски венац, ЈН 2016/31**

1. Мења се Образац бр.2.1 – Образац структуре понуђене цене за Партију 1, тако што се на страни 50 у Спецификацији 1 и на страни 54 у Спецификацији 2 мења опис за позицију 9.2, тако да гласи:

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина
9.2.	Набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Извести посебну електроинсталацију за напајање новог бојлера из разводног ормара који се налази у непосредној близини мокрог чвора	ком.	1

У прилогу ових измена конкурсне документације достављамо измењене стране 50 и 54 од 123 конкурсне документације које су понуђачи дужни да попуне и доставе у понуди.

2. Мења се Образац бр.2.3 – Образац структуре понуђене цене за Партију 3, тако што се у Спецификацији 1 на странама 61 и 62 мења опис за позиције 4.1. и 4.2., тако да гласе:

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина
4.1.	Разбијање бетона у дворишту д=20цм, ширине 50цм, дужине 7м и ископ земље до дубине 2м. Обрачун паушално	паушал	1,00
4.2.	Након постављања ПВЦ цеви, у дворишту ивести насипање земљом па шљунком са набијањем а затим избетонирати траку ширине 50 цм, дужине 7 м. У мокром чвору припремити подлогу за хидроизолацију и керамику. Обрачун паушално	паушал	1,00

У прилогу ових измена конкурсне документације достављамо измењене стране 61 и 62 од 123 конкурсне документације коју су понуђачи дужни да попуне и доставе у понуди.

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче.

8.2	Демонтажа wc шоља стандард.	ком.	3				
8.3	Демонтажа водокотлића.	ком.	3				
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 4, Ø 32 - комада 1.	пауш.	1				
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.	ком.	3				
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.	пауш.	1				
8.7	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.	пауш.	1				
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	1				
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	2				
9.2	Набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Извести посебну електроинсталацију за напајање новог бојлера из разводног ормара који се налази у непосредној близини мокрог чвора	ком.	1				

8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.	пауш.	1				
8.7	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.	пауш.	1				
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	1				
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	3				
9.2	Набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Извести посебну електроинсталацију за напајање новог бојлера из разводног ормара који се налази у непосредној близини мокрог чвора	ком.	1				
9.3	Набавка, транспорт и уградња керамичког трокадера са решетком и казанчетом за испирање, са извођењем везе на канализациону мрежу. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима.	ком.	1				
9.4	Набавка, транспорт и уградња батерије за трокадеро са свим спојним и везним елементима.	ком.	1				
9.5	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје, прве класе, комплет са сифоном и уградња	ком.	2				

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За Партију 3

Спецификација радова на санацији мокрог чвора у ОШ "Стефан Немања" Спецификација 1 – радови у мокром чвору у приземљу изнад трафостанице							
Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом	укупно без ПДВ-а	укупно са ПДВ-ом
1.1	Обијање керамичких плочица са пода ширине до 70цм(2 реда плочица), са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	7,00				
1.2	Рушење бетона дубине 20цм и ширине 70 цм испод 4 вк шоље и 1 трокадера за постављање канализационих цеви ф120 са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.Пробијање отвора у бетонском зиду д=20цм за пролаз цеви	м2	10,00				
2.1	Израда хоризонталне хидроизолације пода на месту интервенције: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. Око продора на зиду поставити додатну хидроизолацију од полимер битуменске масе у два слоја.	м2	12,00				
3.1	Набавка и облагање пода једнобојним противклизним керамичким плочицама прве класе боје сличне постојећим у слоју цементног малтера са фуговањем.	м2	7,00				
4.1	Разбијање бетона у дворишту д=20цм, ширине 50цм, дужине 7м и ископ земље до дубине 2м. Обрачун паушално	паушал	1,00				

4.2	Након постављања ПВЦ цеви, у дворишту ивести насипање земљом па шљунком са набијањем а затим избетонирати траку ширине 50 цм, дужине 7 м. У мокром чвору припремити подлогу за хидроизолацију и керамику. Обрачун паушално	паушал	1,00					
5.1	Демонтажа постојеће канализационе инсталације са пресецањем везе на постојећу вертикалу. преправка инсталације у једном мокром чвору.	пауш.	1					
5.2	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 120-30м.	м1	30					
5.3	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подног сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	1					
Укупно уза Спецификацију 1:								

Спецификација радова на санацији мокрих чворова у ОШ "Стефан Немања"
Спецификација 2 – радови на вертикали мокрих чворова на три нивоа

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	јединична цена без ПДВ-а	јединична цена са ПДВ-ом	укупно без ПДВ-а	укупно са ПДВ-ом	
1.1	Демонтажа wc моноблокова	ком.	18					
1.2	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	18					
Укупно за Спецификацију 2:								

Рекапитулација за Партију 3						укупно без ПДВ-а	укупно са ПДВ-ом
Укупно за Спецификацију 1:							
Укупно за Спецификацију 2:							
Укупно за Партију 3							