

Предмет: Измене конкурсне документације

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке радова: ***Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн.бр. 2015/38:***

У техничкој спецификацији на страни 65 од 238 за Партију 9 дошло је до техничке грешке у у позицији 16

1. Мења се Техничка спецификација радова за Партију 9, тако што се мења опис позиције за за редни број 16, тако да гласе:

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
16	Фитинг (шелне за вешање, челични типлови, фирнајз, кучина, колене за цеви, редукције, Т рачве, дупли ниплови, материјал за спајање и дихтовање, остали потрошни материјал) обрачунава се 40% од позиције 13 и 14	0,40 %	0,40		

У прилогу ових измена конкурсне документације достављамо измењене стране 64 и 65 од 238 конкурсне документације коју су понуђачи дужни да попуне и доставе у понуди.

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче.

Напомена: Обавештење о продужетку рока за подношење понуда биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дуња Станојевић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе
„Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.9. Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ „Исидора Секулић“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Геодетско снимање и израда елабората за укупане инсталације.	рауш	1,00		
2	Машинско сечење асфалта и рушење постојећег асфалта ширине 1 m. Дужине 32m. Укупно просечне дебљине 12cm. (BNS32,7cm. I AB5 cm.)	m ²	32,00		
3	Ручни ископ земље III категорије на делу од прикључка на магистрални вод DN 150 до улаза у објект.	m ³	34,00		
4	Одвожење вишка земље на локацију удаљену до 30 km од објекта.	m ³	7,00		
5	Одвожење разбијене асфалтне кошуљице на локацију удаљену до 30 km од објекта.	m ³	4,00		
6	Набавка, испорука и уградња песка гранулације "О".	m ³	7,00		
7	Набавка, транспорт, испорука и уградња дробљеног камена гранулације од 0 mm до 31,5 mm минимална дебљина 20cm. Са набијањем до збијености минимално 30Мра.	m ²	32,00		
8	Набавка, транспорт, испорука и уградња асфалта тип BNHS 16 дебљине 10 cm.	m ²	32,00		
9	Демонтажа постојећих вентила у комплексу са прикључцима DN50 за прикључење ватрогасних црева у сва четири хидранта.	komplet	4,00		
10	Демонтажа постојеће црвене мреже од 6/4" DN 40 која напаја сва четири зидна хидранта на линији од подрумског дела до последњег хидранта на трећем спрату. Радови на демонтажи обухватају и постојећих фитинга као и одвајање од линије 6/4" DN 40 са затварањем односно блиндирањем црвене мреже.	рауш	1,00		
11	Набавка, испорука и уградња новог водомера од 2.5" DN65 у комплексу са прирубничком прикључцима, са контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	komplet	1,00		
12	Набавка, испорука и уградња вентила од 2.5" DN65 са точком у комплексу са прирубничким прикључцима са контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	kom	2,00		
13	Набавка, испорука и уградња одвајача нечистоће 2.5" DN65 са комплетом прирубничким прикључцима и контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	kom	1,00		

14	Набавка, испорука и уградња челичних поцинкованих цеви од 2.5" DN65	m1	74,00		
15	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi od 2" DN50	m1	4,00		
16	Фитинг (шелне за вешање, челични типлови, фирнајз, кучина, колене за цеви, редукције, Т рачве, дупли ниплови, материјал за спајање и дихтовање, остали потрошни материјал) обрачунава се 40% од позиције 13 и 14	0,40%	0,40		
17	Набавка, испорука и уградња манометра fi 100 мерног опсега 16 bara, класа тачности 1.5	kom	1,00		
18	Набавка, испорука и уградња кугластог вентила NO 15, NP20	kom	1,00		
19	Пробијање рупа за пролаз цеви нове цевне мреже кроз бетонски под у фискултурне сале, кроз међуспратну конструкцију као и бушење рупа за шелне за вешање цеви и осталих грађевинских радова.	rauš	1,00		
20	Заштита цревне мреже која се полаже у земљу-премаз битуменом и заштита тер папиром у дужини од 18 метара.	rauš	1,00		
21	Испитивање инсталација на притисак од 10 bara у трајању од 2 часа.	rauš	1,00		
22	Мерење протока на сваком хидранту, на свим спратовима. По завршетку мерења сачинити записник који потписује извођач радова (представник извођача) и инвеститор (представник инвеститора).	rauš	1,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 9:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на текућим поправакама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: ОШ „Исидора Секулић“, ул. гаврила Принципа бр. 42.

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручним лицима, имаоцима одговарајућих лиценци одговорних извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конурсне документације.

За понуђача

М.П. _____
(одговорно лице)