



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Измене 3 конкурсне документације

У складу са чланом 63 став један Закона о јавним набавкама (Сл. Гласника РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), мења се Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке радова: „**Извођење радова на комуналном уређењу локације Бањички венац бр. 30-32 – набавка и постављање мобилијара – дечијег игралишта, са пратећим грађевинским радовима, јн. бр. 2015/33**“, тако што се у Техничкој спецификацији радова мења опис и количина за позицију 15, тако да гласи:

R.b.	Врста радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена	Укупно
15	Израда подлоге од демонтираних гумираних плоча из позиције 4 и набавка и уградња нових гумираних плоча дебљине према критичним висинама пада понуђеног мобилијара, а у складу са важећим стандардима. Правилно поставити и нивелисати на подлози од песка и сложити у слогу по пројекту и детаљима. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. У цену улазе подлога од песка и испуна спојница. Обрачун по м2	м ²	78		

Измене конкурсне докуменације чине саставни део Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр: 2015/33 и обавезни су за све понуђаче.

У складу са наведеним изменама у прилогу ових измена Конкурсне документације се налази измењена страна 11 од 46, који су понуђачи дужни да доставе попуњену у својој понуди.

Напомена: Обавештење о продужетку рока за подношење понуда биће објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгица Илић Велимировић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на комуналном уређењу локације Бањички венац бр. 30-32 – набавка и постављање мобилијара – децјег игралишта, са пратећим грађевинским радовима, јн 2015/33

12	Zid oko centralnog drveta. Izrada armirano betonskog zida MB30. debljine 35cm sa 2 zone armature mreže Q188, sa izradom dilatacionih spojnica na pogodnom mestu. Beton treba sadržati aditive za vodonepropusnost, otpornost na mraz, habanje i so. U svezu betonsku masu ugraditi odg. posip 300gr/m2 i helihoptirati površinski sloj do crnog sjaja. Izraditi oplatu zidova I armirati po projektu, detaljima I statickom proračunu. Beton ugraditi I negovati po propisima. U cenu ulaze oplata, podupiraci, armatura, posip i radna snaga. Prilikom ugradnje izvođač je u obavezi da uzme uzorak kocke i isti odnose na ispitivanje relevantnoj instituciji. Obračun po m3 ugrađenog betona	m3	1,95		
13	Izrada betonskih ivičnjaka 18/24 na mestu spoja gumene podloge i betonskih ploča I po obodu parka. Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	79,00		
14	Nabavka i izrada staze od behaton ploča d=6cm. Ploče pravilno postaviti i nivelisati na podlozi od peska I složiti u slogu po projektu I detaljima. Predvideti krajcovanje uglova kako bi se ploče uklopile prema zadatom slogu. Spojnice ispuniti peskom, a ploče očistiti. U cenu ulaze nabavka ploča, krajcovanje, podloga od peska I ispunjena spojnica. Obračun po m2 postavljenih ploča.	m2	112,00		
15	Izrada podloge od demontiranih gumenih ploča iz pozicije 4 i nabavka i ugradnja novih gumiranih ploča debljine prema kritičnim visinama pada ponuđenog mobilijara, a u skladu sa važećim standardima. Pravilno postaviti i nivelisati na podlozi od peska i složiti u slogu po projektu i detaljima. Spojnice ispuniti peskom, a ploče očistiti. U cenu ulaze podloga od peska i ispunjena spojnica. Obračun po m2.	m2	78,00		
UKUPNO B.					
C.	NABAVKA I POSTAVLJANJE MOBILIJARA*				
16	Urbani mobilijar. Nabavka i ugradnja drvenih klupa sa čeličnom podkonstrukcijom koja će se postaviti na betonsku podlogu oko drveta i na novo projektovani deo potpornog zida. Obračun po m1 izvedene pozicije.	m1	17,00		