



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у поступку јавне набавке 2018/30

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо вам одговор на постављено питање у поступку јавне набавке: **Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 69 ЈН.бр. 2018/30.**

Молимо да нам у складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама дате одговор у року предвиђеном чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама на следећа питања:
У обрасцу 2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ:

Питање бр.1

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.5 наводи се да се врши демонтажа надстреснице као и њено складиштење до поновне уградње, али није наведено где се складишти. Да ли је предвиђено да се надстрешница складишти на месту које је у власништву Наручиоца? Ко је дужан да чува елементе надстрешнице до поновне монтаже? Да ли је предвиђено да се поновна монтажа обрачунава неком другом позицијом или неким другим уговором?

Одговор:

Врши се демонтажа надстрешнице и складишти се у магацину Извођача радова. Сви елементи могу да се искористе за израду нове надстрешнице а то је позиција 5.2 БРАВАРСКИ РАДОВИ

Питање бр.2

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.6 наводи се да се врши демонтажа рукохвата као и њено складиштење до поновне уградње, али није наведено где се складишти. Да ли је предвиђено да се рукохват складишти на месту које је у власништву Наручиоца? Ко је дужан да чува рукохвате до поновне монтаже? Да ли је предвиђено да се поновна монтажа обрачунава неком другом позицијом или неким другим уговором?

Одговор:

У позицији 1.6 Припремни радови, демонтира се рукохват, складишти у магацину Извођача радова и поново се монтира на готову фасаду.

Питање бр.3

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.7 наводи се да се врши демонтажа екстерних клима јединица са фасаде као и њено складиштење до поновне уградње, али није наведено где се складишти. Да ли је предвиђено да се екстерни клима уређаји складиште на месту које је у власништву Наручиоца? Ко је дужан да их чува до поновне монтаже? Да ли је предвиђено да се поновна монтажа обрачунава неком другом позицијом или неким другим уговором?

Одговор:

У позицији 1.7 Припремни радови, демонтирају се спољне јединице клима уређаја, складиште у магацину Извођача радова до поновне монтаже.

Питање бр.4

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.14 наводи се да се врши штемовање и уклањање пода од паљених гранитних плоча. Која је дебљина гранита као и припадајућих слојева?

Одговор:

Како не постоји архивски пројекат подоплагачких радова, просепа је се да се ради о гранитним плочама д=20мм које су постављене на цементни малтер д=20мм. Извођач након обиласка локације може да сагледа детаљно постојећи под и да одреди цену у понуди за извођење радова.

Питање бр.5

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.15 наводи се да се врши пажљиво скидање мермерних плоча. Које су димензије плоча као и дебљина?

Одговор:

Како не постоји архивски пројекат подполагачких радова, просена је се да се ради о гранитним плочама $d=20\text{мм}$ које су постављене на цементни малтер $d=20\text{мм}$. Извођач након обиласка локације може да сагледа детаљно постојећи мемер и да одреди цену у понуди за извођење радова.

Питање бр.6

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.16 наводи се да се врши штемање и уклањање крова на главном улазу у Општину. Од кога материјала је кров? Које су дебљине слојева кровне конструкције?

Одговор:

Потребно је да Извођач радова обиђе локацију и сагледа све слојеве крова пошто не постоји архивски пројекат крова на главном улазу у Општину.

Питање бр.7

У групи радова I Припремни радови у позицији 1.17 наводи се да се врши пажљива демонтажа информационих табли на главном улазу у Општину. Од ког материјала је кров? Које су дебљине слојева кровне конструкције? Да ли је предвиђено да се табле складиште на месту које је у власништву Наручиоца? Ко је дужан да их чува до поновне монтаже? Да ли је предвиђено да се поновна монтажа обрачунава неком другом позицијом или неким другим уговором?

Одговор:

У Питању број 7 помињете и кров и информационе табле. Одговор за кров је дат у одговору број 6.Шро се тиче информационих табли потребно је да Извођач радова обиђе локацију,утврди материјал и качење информационих табли и на основу пажљиве анализе сачини цену за Понуду. Информационе табле се складиште у магацину Извођача радова до поновне монтаже.

Питање бр.8

У групи радова II зидарски радови у позицији 2.3 наводи се да се врши ињектирање пукотина у зидовима као и санација пукотина Оикос премазима. Те две технологије и начини санације пукотина уопште нису еквивалентни и примењују се у различитим условима. Уобичајена је пракса на оваквим радовима да се ради санација ињектирањем. Да ли се ова позиција изводи ињектирањем или Оикос премазима?

Одговор:

Поступак санације пукотина детаљно описан у позицији.

Питање бр.9

У групи радова II зидарски радови у позицији 2.3 У опису позиције је наведено да се обрачунава по m_1 а као јединица мере је наведено m_2 . Ињектирање се уобичајено обрачунава по m_1 пукотине. Да ли се позиција обрачунава по m_1 или m_2 изведене позиције и да ли је јединица мере m_1 или m_2 ?

Одговор:

Обрачун је по m . У питању је техничка грешка.

Питање бр.10

У групи радова II зидарски радови у позицији 2.4 наводи се да се санација пукотина врши Оикос премазима. Та технологије и начини санације пукотина уопште није примењива у овим условима. Уобичајена је пракса на оваквим радовима да се изводи санација ињектирањем. Да ли се ова позиција изводи ињектирањем или Оикос премазима?

Одговор:

Поступак санације пукотина детаљно описан у позицији.

Питање бр.11

У групи радова II зидарски радови у позицији 2.4 у опису позиције је наведено да се обрачунава по m_2 , а као јединица мере је наведено m_2 . Пошто се ови радови обично раде ињектирањем које се уобичајено обрачунава по m_1 пукотине сматрамо да и јединица мере и начин обрачуна треба да буду по m_1 . Да ли се позиција обрачунава по m_1 или m_2 изведене позиције и да ли је јединица мере m_1 или m_2 ?

Одговор:

Обрачун по m . У питању је техничка грешка.

Питање бр.12

У групи радова II зидарски радови у позицији 2.7 у опису позиције је наведено да постављају подне плоче од гранита. Молимо Вас да нам кажете која врста гранита, који је дезен, која је завршна обрада површине гранита, која је дебљина тих плоча, које су димензије тих плоча? Да ли се ради у објекту или споља? Да ли се израђују и дилатационе спојнице?

Одговор:

Гранитне плоче, димензија и начин постављања урадити исто као постојеће гранитне плоче. Гранитне плоче се налазе споља на главном улазу у општину. Потребно је да Извођач радова обиђе локацију и сагледа постојеће стање гранитних плоча.

Питање бр.13

У групи радова III фасадерски радови у позицији 1.1 у опису позиције је наведено да се врши уградња фасаде од гранитних плоча. Молимо Вас да нам кажете која врста гранита, који је дезен, која је завршна обрада површине гранита, која је дебљина тих плоча, које су димензије тих плоча

Одговор:

Исти одговор као и за питање 12.

Питање бр.14

У групи радова III фасадерски радови у позицији 1.2 у опису позиције је наведено да се врши уградња прозорских шпалетни од гранитних плоча. Молимо Вас да нам кажете која је врста гранита, који је дезен, која је завршна обрада површине гранита, која је дебљина тих плоча, које су димензије тих плоча

Одговор:

Исти одговор као и за питање 12 и 13.

Питање бр.15

У групи радова III фасадерски радови у позицији 1.4 у опису позиције је наведено да се врши уградња пластичног малтера. Која је структура, боја и гранулација тог малтера?

Одговор:

Боја фасаде је као и постојећа боја. Гранулација 1,5-2мм.

Питање бр.16

У групи радова IV Алуминијумска столарија и V браварски радови у напоменама за сваку групу радова је наведено са се све позиције радова изводе према шемама браварије. Молимо Вас да нам доставите шеме браварије уа све ове позиције из групе IV и V.

Одговор:

За групу радова IV и V, потребно је да Извођач радова обиђе локацију сагледа све постојеће позиције и сам направи шеме које одобрава Инвеститор. Све позиције су исте као и постојеће на објекту.

Одговори на постављена питања су саставни део конкурсне документације и обавезни су за све понуђаче.