

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и другу урбану опрему у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27

Понуђач је у обавези да за предмет ове набавке изврши услуге:

1. Израду потребне техничке документације за поправку-поставку опреме мобилијара,
 2. Припремни радови, набавка и постављање заштитне безбедносне гуме, опреме и мобилијара.
1. Израду потребне техничке документације за радове на уређењу дела површине од 750 м², а који обухвата постављање комуналних објеката, мобилијара и то:
- Мулти функционални тобоган за децу до 4 године,
 - Дупла клацкалица,
 - Њихалица,
 - Дупла љуљашка за децу старију од 4 године,
 - Заштитно безбедносна подлога,
- на локацији Вишеградска број 27, у складу са чл. 48. Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Београда“, бр. 10/2011 ... 40/21).
- Урбани мобилијар који се поставља мора бити у складу са Каталогом урбане опреме који је саставни део напред наведене одлуке.
- Предвидети постављање урбаног мобилијара и заштитне подлоге, у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл. гласник РС“ , број 41/19) и скицом локације, а која уједно представља и пројектни задатак. На постојеће зидиће за седење предвидети поставку чамових гредица 80x50мм).
- Израда техничке документације представља идејни пројекат и главну свеску и исте је потребно доставити у четири штампана примерка и на 1 CD-у.
2. Припремни радови, опрему и мобилијар, постављање заштитне безбедносне подлоге извести према скици локације. Припремни радови треба да обухвате (уклањање старог/неупотребљивог мобилијара, скидање земље III категорије, постављање подлоге од шљунка и набијање исте, након тога бетонирање, постављање опреме и мобилијара и на крају постављање заштитно безбедносне подлоге). На постојеће зидиће за седење поставити чамове гредице димензије 80x50мм.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и другу урбану опрему у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27

Мобилијар који треба да се постави је следећих карактеристика:

Редни број	Опис	Карактеристике	Јединица мере	Количина
1.	Мулти функционални тобоган	Тобоган кула треба да буде следећих карактеристика: Носача конструкције цеви фи 114, дебљине 3-5мм, Носач степеништа и тобогана фи 90, дебљине цеви 2-4мм, Остали делови тобогана треба да буду од пластичних делова (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ул зрачења)	КОМ	1
2.	Клацкалица дупла	Клацкалица треба да буде следећих карактеристика: Носач клацкалице од цеви фи 114, дебљине 3-5мм, Носач за седишта фи 90, дебљине цеви 2-4мм, Седални делови клацкалице треба да буду од пластичних делова (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ул зрачења)	КОМ	1
3.	Њихалица за децу до 4 године	Њихалица треба да буде следећих карактеристика: Опруга њихалице састоји се од највише 6 спиралних намотаја пречника попречног пресека 22 мм; Тежина фигуре треба бити до 10 кг, Фигура треба да буде од пластике (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ул зрачења)	КОМ	1
4.	Њихалица за децу старије од 4 године	Њихалица треба да буде следећих карактеристика: Опруга њихалице састоји се од највише 6 спиралних намотаја пречника попречног пресека 22 мм; Тежина фигуре треба бити до 10 кг, Фигура треба да буде од пластике (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ул зрачења) и различитих облика.	КОМ	4
5.	Љуљашка дупла	Љуљашка треба да буде следећих карактеристика: Носач љуљашке од цеви фи 114, дебљине 3-5мм, Носач седишта љуљашке фи 90, дебљине цеви 2-4мм, Седални делови љуљашке треба да буду од пластичних делова (тврдо ливени полиетилен са заштитом од ул зрачења)	КОМ	1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Извођење радова за поставку опреме и мобилијара за игру и рекреацију и другу урбану опрему у вртићу Јелена Анжујска на локацији Вишеградска број 27

Редни број	Опис	Карактеристике	Јединица мере	Количина
6.	Заштитна подлога 4цм	Заштитна подлога треба бити од рециклиране гуме, димензије 500 мм x 500 мм, дебљина 40 мм, тежине 6,5 кг	м ²	133

Извођач радова је у обавези да изађе на терен са задуженим лицем Наручиоца пре израде техничке документације.

Начин спровођења контроле: контролу реализације уговора ће вршити лице одређено Решењем Председника.

Начин плаћања: Плаћање ће се вршити у две фазе и то:

- **I - фаза (30%)** по достављеној техничкој документацији и сагласности задуженог лица Наручиоца на основу испостављене фактуре,
- **II – фаза (70%)** након изведених радова на основу испостављене фактуре.

Гарантни рок: мора бити у сагласности са гарантним роком Произвођача опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме. Гарантни рок понуђач уписује у модел уговора.

Место испоруке/извршења радова/пружања услуге: Предшколска установа Савски венац, објект Јелена Анжујска, на локацији Вишеградска број 27.

Рок испоруке/рок за завршетак услуге/рок за извођење радова: рок за израду и доставу документације је 7 дана, а рок за извођење радова је 30 дана.