

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

### Извођење радова на замени дотрајале столарије спортске сале ДКЦ Мајдан и поставка мобилијара на локацији Козјачка 3-5

Извођач радова је дужан да изведе радове, добра набави и угради у свему према опису у наставку. Саставни део Техничке спецификације су Скица 1 и Слика 1.

#### Замена дотрајале столарије:

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	Замена дотрајале столарије представља замену седам отвора од којих су пет димензија 440 x 450 cm и два димензија 360 x 450 cm. Предвиђено је да се дотрајала столарија замени системом „гиљотина“ тако да се стакла увлаче на горе. Систем чини алуминијумски профил сиве боје, састављен од шине димензије 96*116мм (или одговарајући) са двоструким застакљеним парапетом димензије 29*57мм (или одговарајући) и моторним увлачењем где је потребно јачину мотора прилагодити тако да несметано подиже и спушта парапете. Предвидети каљено стакло дебљине 4*8*4мм (или одговарајуће).	паушал	1

#### Демонтажа урбаног мобилијара:

Урбани мобилијар	Опис	Јединица мере	Количина
Демонтажа оштећеног урбаног мобилијара	Потребно је уклонити оштећене реквизите које чине клацкалица, пењалица, тобоган, клупе и бетонски сто	ком	6

#### Набавка, транспорт и уградња урбаног мобилијара:

Урбани мобилијар	Опис	Јединица мере	Количина
Мултифункционални тобоган (две љуљашке и тобоган кула са два тобогана)	Цеви фи 114-дебљина цеви 3-5 мм, фи 90-дебљина цеви 2-4мм, фи 60-дебљина цеви 10мм; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од UV зрачења)	ком	1
Њихалица	Опруга њихалице састоји се од највише 6 спиралних намотаја пречника попречног пресека 22 мм; тежина фигуре износи 10 кг; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од UV зрачења)	ком	2
Клацкалица	Цеви фи 114-дебљина цеви 3-5 мм, фи 90-дебљина цеви 2-4 мм, фи 60-дебљина цеви 10мм; пластични делови (тврдо ливени полиетилен са заштитом од UV зрачења)	ком	2
Сигурносна подлога	Плоче од рециклиране гуме; димензије 500мм x 500 мм, дебљина 40 мм; тежина 6,5 кг	м <sup>2</sup>	275,66
Клупа	Потребно је да се две постојеће клупе поставе у складу са скицом која је саставни део Техничке документације.	ком	2

**Израда и поставка табле са натписом:**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	Таблу је потребно израдити од метала димензије 1000*1000мм, која ће бити причвршћена за конструкцију од профила 100*100мм, дебљине зида 2мм и дужине 1600мм. Локација табле одређена је скицом која је саставни део Техничке документације.	ком	1
2.	Израда натписа који је потребан да се налази на табли одређен је сликом која је саставни део Техничке документације.	ком	1

**Уређење зеленила:**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	Припрема терена за поставку бусена са травом	м <sup>2</sup>	36,55
2.	Поставка бусена са травом дебљине 2цм и ширине 30-40см	м <sup>2</sup>	36,55

**Начин спровођења контроле:** контролу извођења радова вршиће лице одређено Решењем Председника.

**Гарантни рок:**

- за извођење радова 24 месеца,
- за уграђену столарију \_\_\_\_\_ (у складу са гарантним условима произвођача опреме) (Понуђач је дужан да попуни трајање гарантног рока).
- за мобилијар \_\_\_\_\_ (у складу са гарантним условима произвођача опреме) (Понуђач је дужан да попуни трајање гарантног рока).

**Место извођења радова:** Београд, Дечји културни центар Мајдан, Улица Козјачка 3-5.






**Рок за извођење радова:** 120 дана од дана увођења извођача у посао.

# БАШТА РЕСТОРАНА

## ПРЕГЛЕД НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ МОБИЛИЈАРА

1. Игралиште - IP 204 - новопроектовано
2. Њихалица - ZP 203 - новопроектовано
3. Њихалица - ZP 204 - новопроектовано
4. Клацкалице - 2 x THV 100 - новопроектовано
5. Љуљашка - постојећа
6. Пењалица - постојећа
7. Клупа - постојећа, премештена
8. Клупа - постојећа, премештена
9. Табла са посветом

Површина заштитне гуме која се замењује - 275,66 m<sup>2</sup>  
Површина зеленила - 36,55 m<sup>2</sup>

-  Уклања се
-  Задржава се
-  Новопроектовано
-  Заштитна гума на тлу која се поставља
-  Зеленило

