

Техничка спецификација

Текуће одржавање спортских објеката и објеката за игру и рекреацију грађана на територији ГО Савски венац, ЈН 2023/10

Редни број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Оквирна количина
1.	Поправка и замена оштећених седишта на клацкалицама Обрачун по комаду.	ком	1
2.	На постојећим дрвеним седиштима клацкалице одстругати, ошмирглати постојећу боју и офарбати их основном и завршном бојом за дрво. Обрачун по комаду.	ком	1
3.	Фарбање постојеће металне конструкције клацкалице. Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштити основном и завршном бојом за метал. Обрачун по м1.	м1	1
4.	Поправка и замена оштећених седишта на љуљашкама Обрачун по пару.	пар	1
5.	На постојећим дрвеним седиштима љуљашке одстругати, ошмирглати постојећу боју и офарбати их основном и завршном бојом за дрво. Обрачун по комаду.	ком	1
6.	Поправка и замена ланаца које носе седиште љуљашке. Обрачун по пару.	пар	1
7.	Поправка и замена ланаца на гнезду љуљашке. Обрачун по пару.	пар	1
8.	Фарбање постојеће металне конструкције гнездо-љуљашке. Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштити основном бојом за метал и завршном бојом. Обрачун по м1.	м1	1
9.	Фарбање постојеће металне конструкције љуљашке. Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштити основном и завршном бојом за метал и завршном бојом. Обрачун по м1.	м1	1
10.	Поправка и замена оштећених дрвених делова парковских клупа. Обрачун по комаду.	ком	1
11.	Фарбање дрвених делова парковских клупа. Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштити основном и завршном бојом за дрво. обрачун по комаду.	ком	1

12.	Фарбање металних делова парковских клупа.Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштитити основном и завршном бојом за метал. Обрачун по комаду.	ком	1
13.	Поправка и замена оштећених дрвених делова мултифункционалне справе. Обрачун по комаду.	ком	1
14.	Фарбање дрвених делова мултифункционалне справе.Остругати,ошмирглати постојећу боју и заштитити основном и завршном бојом за дрво. Обрачун по комаду.	ком	1
15.	Поправка и замена оштећених металних делова мултифункционалне справе. Обрачун по комаду.	ком	1
16.	Замена пластичних делова на мултифункционалној справи	ком	1
17.	Фарбање металних делова мултифункционалне справе.Остругати,ошмирглати постојећу боју и заштитити основном и завршном бојом за метал. Обрачун по комаду.	ком	1
18.	Поправка и замена оштећеног седишта на њихалици. Обрачун по комаду.	ком	1
19.	Поправка и замена оштећеног дела металне опруге на њихалици. Обрачун по комаду.	ком	1
20.	Фарбање парковских ђубријера. Обрачун по комаду.	ком	1
21.	Поправка и замена оштећених делова металне ограде. Обрачун по м2.	м2	1
22.	Поправка и замена оштећених делова плетене пластифициране жице-ограде. Обрачун по м2.	м2	1
23.	Фарбање металних делова ограде. Остругати, ошмирглати постојећу боју и заштитити основном и завршном бојом за метал. Обрачун по м2.	м2	1
24.	Поправка и замена оштећених делова стазе, газишта и платоа од бетона, као и степеништа. Позиција подразумева разбијање и уклањање оштећених делова и уградња новог бетона. Обрачун по м2.	м2	1

25.	Поправка и замена оштећених делова гумених плоча за смањивање ударца тип FLEXO – MATIC или одговарајуће. Плоче су димензија 500*500*40 мм и израђене су из два слоја. Доњи слој је од СБР гуменог гранулата и полиуретанског лепка, горњи слој је од бојеног ЕПДМ гранулата и полиуретанског лепка. Плоче се постављају на 10 цм дебео слој туцаника и 3 цм дебео слој песка (гранулација 0,5). Боја плоча по избору инвеститора. Плоче поставити у свему према упутствима произвођача. Подови морају бити у складу са стандардом СРПС ЕН 1177. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2.	м2	1
26.	Поправка и замена оштећених делова гумених ивичњака за монолитне гумене подове. Постављање ивичњака извести у свему према упутствима произвођача. Боја ивичњака по избору инвеститора. Ивичњаци морају бити у складу са стандардом СРПС ЕН 1177. Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад. Обрачун по м1.	м1	1
27.	Поправка кошаркашких табли 180*105 цм од полиестера дебљине 1 цм	ком	1
28.	Поправка рама за полиестер кошаркашку таблу.	ком	1
29.	Поправка металне конструкције коша	ком	1
30.	Поправка-замена мрежица на кошаркашким обручима	ком	1
31.	Поправка ојачаног кошаркашког обруча	ком	1
32.	Поправка рукометних метално-дрвених голова са заменом мреже	ком	1
33.	Извршити обележавање терена за кошарку, одбојку и рукомет са три различите квалитетне боје. У цену урачунати сав основни материјал и помоћна средства. Обрачун паушално	паушал	1
34.	Машинско и ручно чишћење оштећених делова терена. Утовар шута и одвоз на депонију, што улази у цену. Обрачун по м2	м2	1
35.	Машински ископ земље III категорије на оштећеним деловима терена, д=30цм. Ископану земљу депоновати за насипање хумуса а вишак превести колицима, насути и нивелисати. Ценом обухваћен рад и транспорт. Обрачун по м3	м3	1
36.	Набавка и разастирање шљунка и ризле испод терена 20+15цм. Тампонски слој насути у слојевима, набити и фино испланирати. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2	м2	1

37.	Бетонирање оштећених делова армирано-бетонских терена, д=10цм, бетоном Ц25/30. Плочу армирати мрежном арматуром Q221 у доњој трећини плоче што улази у цену. Бетон уградити и неговати по прописима. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2	м2	1
38.	Набавка материјала и израда завршне асфалтне подлоге на оштећеним деловима терена. Пре израде завршног слоја бетонску подлогу поремазати битуменском подлогом због боље атхезије. Завршни асфалтни хабајући слој је минималне дебљине 3цм, од битумизираниог дробљеног каменог агрегата, гранулације до 8мм, погодне за ову намену.Уградња слоја је предвиђена машински са збијањем гарнитуром ваљка. Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт. Обрачун по м2	м2	1

Начин спровођења контроле: Решењем председника општине биће одређено лице за праћење реализације уговора.

Начин плаћања: Начин плаћања ће бити дефинисан у сваком појединачном уговору.

Рок за плаћање испостављеног исправног рачуна – ситуације, са пратећим документом је 45 дана од дана достављања, што је у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“ број 119/2012,68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021и 44/2021 – др. закон).

Гарантни рок: 24 месеца од извршеног квалитативно квантитативног пријема радова, што се записнички констатује.

Место извршења радова: Територија ГО Савски венац.

Рок за извођење радова: Наручилац ће одредити рок извођења радова, који ће бити дефинисан закључењем појединачних уговора.

Период важења оквирног споразума: 31. децембар 2023. године

Контрола квалитета: Путем Извештаја надзорног лица.